


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice
Direcția Utilități Publice

Serviciul VIP Faza 2 Glina
 Nr. 1176 / 21.12.2012



Denumirea Proiectului :

„Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)”

*Către Agenția de Protecția Mediului Ilfov
 În atenția d-nei Director Executiv Gabriela Dorojan*

Subiect: Notificarea modificărilor proiectului “Finalizarea stației de epurare a apelor uzate Glina, reabilitarea colectoarelor principale de canalizare și a canalului colector de apă uzată Dambovița (Caseta)” – Etapa II, reglementat prin Acordul de Mediu Nr. 01 din 18.06.2012

Primăria Municipiului București, Direcția Utilități Publice cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 291-293, sector 6, titular al proiectului “Finalizarea stației de epurare a apelor uzate Glina, reabilitarea colectoarelor principale de canalizare și a canalului colector de apă uzată Dambovița (Caseta)” – Etapa II, pentru care a fost emis Acordul de Mediu Nr. 01 din 18.06.2012, notifica asupra modificărilor care au survenit în datele proiectului care au stat la baza emiterii deciziei agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, înaintea autorizației de construire.


Ca urmare a monitorizării datelor privind încărcările influențului înregistrate la intrarea în Stația de Epurare Glina, după punerea în funcțiune a primei linii de epurare, s-au constatat unele diferențe față de valorile parametrilor care au fost prezentați în documentația care a stat la baza emiterii Acordului de Mediu.

Astfel, valorile parametrilor (prezentați în Acordul de Mediu - Tabelul de la punctul 2, pagina 4) se modifică astfel:

Încărcări în poluanți	U.M.	Cantitatea zilnică
BOD5	Kg/zi	145000
Tot - N	Kg/zi	37200
Tot - P	Kg/zi	5200
SS	Kg/zi	215000
CCO	Kg/zi	410000

Cu stîmă,

Director Executiv
 Cosmin GHEORGHIU



Sef Serviciu
 Silviu Brinzan

Întocmit : Roxana Băchitan/21.12.2012

